

Form 14: Bill of Quantities (BoQ) LRPS 2022-9177986						
	Աշխատանքների անվանումը / Description	Նշումներ / Notes	Չափ. միավ. / Unit	Պակա./ Quantity	Միավորի գինը/ Unit Price	Ընդամենը / Total Price
1	2	3	4	5	6	7
1	Քանդում / Demolition					
1.1	Գոյություն ունեցող մեկ շերտանի, պատուհանի ապամոնտաժում Dismantling an existing windows with one layer glass		հատ / each	18.00		
1.2	Գոյություն ունեցող ներկի մաքրում/Cleaning existing paint		մ ² / sq.m.	1742		
1.3	Դռների ապամոնտաժում/Dismantling of doors		հատ / each	16		
1.4	Օդորակիչի ապամոնտաժում/Air conditioner dismantling		հատ / each	3		
1.5	Սենյակների լուսատուների ապամոնտաժում Dismantling of the old lights in the rooms		հատ / each	65		
1.6	Հին աղբի իջեցում 3րդ հարկից բարցում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա Removal of construction waste from the 3rd floor loading and transportation (13 km)		կոմպեկտ set	16		
1.7	Ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ վերանորոգման ընթացքում Daily cleaning during renovation		կոմպեկտ set	1		
	1. Ընդամենը Քանդում / 1. Total Demolition					
2	Հինարարական աշխատանքներ/Construction works					
2.1	Պատերի եւ շեշերի ծեփամածիկում և ներկում երկու շերտ բարձրորակ լատեքսային ոչ փայլուն ներկով RAL 9016, RAL7047 ներկի վրաակը համարժեք Benjamin Moore: RAL 9016, RAL7047, paint equivalent to Benjamin Moore.	Պատերի գույները մակերեսներով նայել աշխատանքային նախագծում ,փոփոքներում / Look at the colors of the walls on the surfaces in the working design, in the stretches	մ ² / sq.m.	1,242.00		
2.2	Պատերի զաջ նոր պատուհանի և դռների կողքերը Plaster the sides of the new windows and doors		մ ² / sq.m.	112.00		
2.3	Մանրահատակի իկելում և լաքապատում Floor timber sanding and covering with		մ ² / sq.m.	500.00		
2.4	Հրիչակների իրականացում / Plinth installation		գծմ linear meter	384.00		
2.5	Օդորակիչի մոնտաժում նոր տեղում 4մ հեռավորոջյան վրա/Installation of air conditioner in a new place on a 4 m ridge		հատ / each	3.00		
	2. Ընդամենը Հինարարական աշխատանքներ / 2. Total Construction Works					
3	Առաստաղ / Ceiling					
3.1	Առաստաղի ծեփամածիկում և ներկում երկու շերտ բարձրորակ աքրիլային լատեքս ոչ փայլուն ներկով, ներկի վրաակը համարժեք Benjamin Moore: RAL 9016 Ceiling putty & painting two coats of high quality acrylic latex RAL 9016, paint equivalent to Benjamin Moore.	Գույնը պատրաստել ըստ մակմիչի համակարգչային սարքավորման օգնությամբ: Օգտագործել արտադրողի կողմից պահանջվող հիմքային բուկները: Բնապահպանական եւ որակի հավաստագրերը պարտադիր են: Prepare the color according to the brand with the help of computer equipment. Use the essential oils required by the manufacturer. Environmental and quality certificates are required.	մ ² / sq.m.	500.00		
	3. Ընդամենը Առաստաղ / 3. Total Ceiling					
4	Էլ սարքավորումներ / E-equipment					
4.1	Գլանածև լույս հզորությունը15վտ 3000 Կ High efficiency LED lighting power 15 W 3000 K, guaranty period - 3 years.		հատ / each	88.00		
4.2	Կախսկի լամպ 5վտ 3000 Կ/ High efficiency LED lighting power 15 W 3000 K, guaranty period - 3 years.		հատ / each	4.00		
4.3	Installation of the lightings (only works)		հատ / each	92.00		
4.4	Բաժամման տուփ/Junction box		հատ / each	100.00		
4.5	3 x1.5 մպուխի տեղադրում Installation of 3 x1.5 cable for the new high efficient LED lightings		մ /m	1,850.00		
4.6	3 x2.5 մպուխի տեղադրում Installation of 3 x2.5 cable for the time relay installation and for sockets/switches		մ /m	2,150.00		
4.7	Ժամանակի Ռելե / Time Relay:	Ժամանակի ռելեին նախատեսված է տեղադրել ամեն սենյակում բացվածքներից մեկի սենքին Legrand ապրանքանիշին համապատասխան / The time relay is designed to be installed in each room of one of the openings in accordance with the Legrand brand	հատ / each	18.00		
4.8	1 տեղանի վարդակ (հողանցունով) /Titan/կամ համարժեք տուփերը ներառյալ 1 outlet (with ground) / Titan / or equivalent boxes included		հատ / each	183.00		
4.8.1	2 տեղանի վարդակի ծածկ/Titan/կամ համարժեք Cover for 2 places sockets/ Titan / or equivalent		հատ / each	70.00		
4.9	Անջատիչ 2-ստեղանի, տուփը ներառյալ 2-button switch, box included, Titan		հատ / each	17.00		
4.10	Անջատիչ 1-ստեղանի, տուփը ներառյալ 1-key switch, box included, Titan		հատ / each	9.00		
4.11	Ճկախողովակ 20մմ PVC flexible conduit 20mm		մ /m	800.00		
	4. Ընդամենը Էլ . սարքավորումներ / 4. Total Electrical Equipment					
5	Էլեկտրական վահանի պարունակություն / Smart Meter					
5.1	Միաֆազ պլտոմատ անջատիչ 10A, 4.5KA, C type/ MCB 1ph 10A, 4.5KA, C type		հատ / each	22		
5.2	Միաֆազ պլտոմատ անջատիչ 16A, 4.5KA, C type/ MCB 1ph 16A, 4.5KA, C type		հատ / each	43		
5.3	Միաֆազ պլտոմատ անջատիչ 20A, 4.5KA, C type / MCB 1ph 20A, 4.5KA, C type		հատ / each	1		

5.4	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25A, 4.5KA, C type /MCB 1ph 25A, 4.5KA, C type	հատ / each	1		
5.5	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40A, 6KA, C type/MCB 1ph 40A, 4.5KA, C type	հատ / each	1		
5.6	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160A, 16KA (MCCB)/MCB 3ph 25A, 4.5KA, C type	հատ / each	2		
5.7	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 160/5Ա, 5-Է	հատ / each	6		
5.8	Եռաֆազ թվային հաշվիչ, Power digital meter	հատ / each	2		
5.9	Shunt trip 100–415V, Pacuенителъ	հատ / each	2		
5.10	Սակարկընձե եռաֆազ, 63Ա	մ /m	1.5		
5.11	Դղընձե շինա 40x4մմ/copper llsr 40x4mm	մ /m	2		
5.12	Դղընձե շինան 20x4մմ/copper llsr 20x4mm	մ /m	1		
5.13	Մեկուսիչ շինաների համար/insulation for copper list	հատ / each	13		
5.14	3x6մմ ԴՎԽ պղնձե մարուխ/ copper cable 3x6mm	մ /m	150		
5.15	25մմ ԴՎԽ ճկախողովակ/ PVC conduct 25mm	մ /m	150		
5.16	3 x1.5 մալուխի տեղադրում Installation of 3 x1.5 cable for the new high efficient LED lightings	մ /m	250		
5.17	3 x2.5 մալուխի տեղադրում / Installation of 3 x2.5 cable for the time relej installation and for sockets/switches	մ /m	250		
5.18	Վարդակ հողանցումով նախատեսված պարտի համար Wall sockets with earthing	հատ / each	13		
5.19	Մետաղական էլեկտրական վահան 1200x600x250մմ նեարյալ ներքին ժեշտեր, մետաղական անկյունակներ/DB 1200x6000x250mm	կոմպլեկտ set	1		
5. Ընդամենը էլեկտրական վահանի պարունակություն/ 5. Total Smart Meter					
6 Դռներ / Doors					
6.1	Ղոտ ալյումինե շրջանակով, չմեկուսացված, ուղղանկյուն հատվածով 50x50 մմ պրոֆիլներով: Բռնակը, ծխնինները, կողպեքը փայլատ չժանգոտվող պողպատից, 6+6 բախանցիկ ապակյա փաթեթ, ներառյալ դռների կողպեքներ, դռների պահակներ և այլն: Door with aluminium frame, non-insulated, rectangular section 50x50 mm profiles. Handle, hinges, lock are made of matte stainless steel, 6+6 transparant glass package, including door locks, door keepers, etc.	հատ / each	16.00		
6. Ընդամենը Դռներ / 6. Total Doors					
7 Պատուհաններ / Windows					
7.1	Նոր ալյումինե պրոֆիլներով պատուհանի տեղադրում, երկու բացվող փեխկով և ներքևի ֆրամուզայով (1190մմ x 2150մմ) Բարձր ջերմամեկուսացումով, կտրվածքը 65x65մմ/ Բռնակը, ծխնինները, կողպեքը պատրաստված են ամփայլ չժանգոտվող պողպատից, ապակե երկու շերտ 6+6 մմ ծածկով: Installation of a new aluminium window with two opening slats and a lower frame (1190 mm x 2150 mm). Highly thermally insulated, rectangular section 65x65 mm profiles. Handle, hinges, lock are made of matte stainless steel,two glass layers 6+6 mm with reflation coating.	մ ² / sq.m.	56.01		
7.2	Նոր պատուհանագրի տեղադրում պաստիկից Installation of a new plastic window sill	մ ² / sq.m.	16.00		
7. Ընդամենը Պատուհաններ / 7. Total Windows					
8 Սերվեռի սենյակի տեղափոխում / Server room					
8.1	Միջնապատերի քանդում Demolition of partitions	մ ³ /m3	9.2		
8.2	Հատակի մանրահատակի քանդում Demolition of parquet floor	մ ² / sq.m.	53		
8.3	Հատակի ցեմենտ ավազի հարթեցնող շերտի քանդում Demolition of the cement sand leveling of the parquet floor	մ ² / sq.m.	6.36		
8.4	Գիպսկարտոնն միջնապատ/Plasterboard partition	Միջնապատերը իրականացնել զիպսակարտոնի երկշերտ երեսապատմամբ և ձայնամեկուսացում մետաղական իմնակմադրի մեջ / Partitions with two-layer plasterboard and sound insulation in a metal frame	մ ² / sq.m.	54.00	
8.5	Գիպսկարտոնն միջնապատի ամրանակրում դռան տեղադրման տեղում Plasterboard partition reinforcement in place of door installation	կոմպլեկտ set	3.00		
8.6	Հատակի ցեմենտ ավազի հարթեցնող շերտի իրականացում Implementation of cement sand leveling of the floor	մ ² / sq.m.	53.00		
8.7	Հատակի ինքնահարթեցնող շերտի իրականացում Implementation of self-leveling layer of the floor	Ինքնահարթեցնող շերտը իրականացնել հետագա Վինիլային հատակի իրականացման համար / Apply self-leveling layer for further vinyl flooring	մ ² / sq.m.	53.00	
8.8	Վինիլային հատակի իրականացում Implementation of vinyl flooring	մ ² / sq.m.	53.00		
8. Ընդամենը Սերվեռի սենյակի տեղափոխում / 8. Total Server room					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ-ի) / Grand Total (AMD, 0 VAT)					

Կապալառու կազմակերպության անվանումը՝
Bidding Company
Կազմակերպության տնօրեն
Director
Ստորագրություն
Signature
Ամսաթիվ
Date