

Renovation of the Verishen community administrative building, Verishen Community, Syunik Region, Republic of Armenia

Bill of Quantities

NN	WORKS AND MATERIALS	UNIT	Q' TY	Unit Price in AMD	Total Price in AMD
	Repair of the area of the Mayor Office - Level 1				
1	Disassembly of the pressed wood sheet floor Արկա փայտե հատակի ապամոնտաժում	m ²	36.6		0.00
2	Disassembly of the ceramick tiles floor Կերամիկական սալիկների հատակի ապամոնտաժում	m ²	9.5		0.00
3	Disassembly of the concrete floor Բետոնե հատակի ապամոնտաժում	m ²	56.8		0.00
4	Disassembly of the wooden windows (2 items 1.8x1.9m and 3 items 0.6x0.6m) Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում (2 հատ 1,8x1,9 մ և 3 հատ 0,6x0,6 մ)	set	1		0.00
5	Disassembly all engineering communications (all water & canalization pipelines and old electrical wires) Ապամոնտաժել բոլոր ինժեներական հաղորդակցությունները (բոլոր ջրի և ջրանցքների խողովակաշարերը և հին էլեկտրական լարերը)	set	1		0.00
6	Disassembly of the all existing doors 7 items Առկա բոլոր դռների ապամոնտաժում 7 հատ	set	1		0.00
7	Disassembly of the partition wall Միջնապատի պատի ապամոնտաժում	m ²	15.6		0.00
8	Disassembly of the entrance shade with metal structure and stairs Մուտքի ստվերի ապամոնտաժում մետաղական կառուցվածքով և աստիճաններով	set	1		0.00
10	Strike of the the existing plastering from the walls Դատերից սվաղի քանդում	m ²	196.6		0.00
11	Disassembly of the ceramik tiles from walls Կերամիկական սալիկների ապամոնտաժում պատերից	m ²	35.6		0.00
12	Disassembly of the partition wall for new door openings, with cutting the metall structure inside the wall Դռների համար Նոր բացվածքների բացում, պատի ներսում մետաղական կառուցվածքի կտրումով	m ²	4.4		0.00
13	Disassembly of the metal heating oven Մետաղական ջեռուցման վառարանի ապամոնտաժում	set	1		0.00
14	Disassembly of the metal ventilation pipe Մետաղական օդափոխման խողովակի ապամոնտաժում	set	1		0.00
15	Cloth the hole after the oven pipe Փակել փոսը ջեռոցի խողովակից հետո	set	1		0.00
16	Removal, loading and transportation of the construction garbage Շինարարական աղբի հեռացում, բեռնում և տեղափոխում	ton	3.9		0.00
17	Installation of the new partition wall by moisture resistant gypsum bord Նոր միջնապատի տեղադրում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով	m ²	39.4		0.00
18	Isolation of the gypsum board partition wall գիպսաստվարաթղթե միջնապատի մեկուսացում	m ²	39.4		0.00
19	Installation of the metal plastic windows (5 items: 2 items - 1.85m x 1.95m ; 3 items - 0.6m x 0.6m) Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում (5 հատ `2 հատ` 1.85 մ x 1.95 մ; 3 հատ `0.6 մ x 0.6 մ)	m ²	10.3		0.00
20	Installation of the new venetian blinds Նոր վենետիկ վարագույրների տեղադրում	m ²	10.5		0.00
21	Installation of the outside metall fence on the windows (2 items 1.85m x 1.95m) Արտաքին մետաղյա ցանկապատի տեղադրում պատուհանների վրա (2 հատ 1.85 մ x 1.95 մ)	set	2		0.00

Renovation of the Verishen community administrative building, Verishen Community, Syunik Region, Republic of Armenia

Page 2_5

Bill of Quantities

NN	WORKS AND MATERIALS	UNIT	Q' TY	Unit Price in AMD	Total Price in AMD
22	Installation of the window sills, 2 items - 2m x 0.2m Պատուհանագոգերի տեղադրում, 2 հատ 2 մ x 0.2 մ	r.m	4		0.00
23	Installation of the metal entrance doors, 3 items Մուտքի մետաղական դռների տեղադրում 3 հատ	m²	13.26		0.00
24	Installation of the inside metal plastic doors (6 items) Ներքին մետաղապլաստ դռների տեղադրում (6 հատ)	m²	13.2		0.00
25	Installation of the door locks Դռների կողպեքների տեղադրում	set	7		0.00
26	Cement sand plastering of the all walls on height 1.2m Բոլոր պատերի ցեմենտապատում և սվաղում 1.2 մ բարձրության վրա	m²	93		0.00
27	Plastering of the walls Պատերի սվաղում	m²	123.52		0.00
28	Putting of the gypsum board walls Գիպսաստվարաթղթ պատերի հղկում, սվաղում	m²	98.8		0.00
29	Plastering of the ceilings Առաստաղների սվաղում.	m²	66.7		0.00
30	Installation of the ceramik tiles on the all walls of toilet H=1m, Կերամիկական սալիկների տեղադրում զուգարանի բոլոր պատերին H=1մ	m²	63		0.00
31	Cement sand leveling of the floor Հատակի ցեմենտ ավազի հարթեցում	m²	66.9		0.00
32	Installation of the ceramik tiles of the floor Հատակի կերամիկական սալիկների տեղադրում	m²	66.9		0.00
33	Installation of the new LED lightings for rooms 20Wt, 4000K 20Wt, 4000K սենյակների համար նոր LED լուսարձակների տեղադրում	item	10		0.00
34	Installation of the new LED lightings for corridors and toilets 15Wt, 4000K Միջանցքների և զուգարանների նոր լուսաղիողային լուսավորության տեղադրում 15Wt, 4000K	item	10		0.00
35	Installation of the metal column over the roof for the new power supply cable, h=2m նոր սնուցման մալուխի տանիքի վրայի մետաղյա սյունի տեղադրում, h=2մ	item	2		0.00
36	New power supply cable 3x4mm² Էներգամատակարարման նոր մալուխ 3x4 մմ 2	m	70		0.00
37	Installation of the power supply counter Էներգամատակարարման հաշվիչի տեղադրում	item	1		0.00
38	Installation new power supply distribution board Էլեկտրամատակարարման նոր բաշխիչ տախտակի տեղադրում	item	1		0.00
39	Installation of the electrical fuses 80A Էլեկտրական ապահովիչների տեղադրում 80A	item	2		0.00
40	Installation of the electrical fuses 50A, 230V; 1P Էլեկտրական ապահովիչների տեղադրում 50A, 230V; 1P	item	3		0.00
41	Installation of the electrical fuses 32A, TX - 32A; 230V; 1P 32A, TX - 32A Էլեկտրական ապահովիչների տեղադրում; 230V; 1P	item	3		0.00
42	Installation of the electrical fuses 10A, TX - 10A; 230V; 1P Էլեկտրական ապահովիչների տեղադրում 10A, TX - 10A; 230V; 1P	item	3		0.00
43	Installation of the power supply inwall distribution boxes (rectungular) բաշխիչ տուփեր (ուղղանկյուն)	item	6		0.00
44	Installation of the power supply tripl inwall sockets, quality equivalent to Titan եռակի վարդակների տեղադրում, Titan- ին համարժեք որակի	item	10		0.00
45	Installation of the power supply double inwall sockets, quality equivalent to Titan երկակի պատի վարդակների տեղադրում, Titan- ին համարժեք որակի	item	6		0.00

Renovation of the Verishen community administrative building, Verishen Community, Syunik Region, Republic of Armenia

Page 3_5

Bill of Quantities

NN	WORKS AND MATERIALS	UNIT	Q' TY	Unit Price in AMD	Total Price in AMD
46	Installation of the power supply single inwall sockets, quality equivalent to Titan միատանց պատի վարդակների տեղադրում, Titan- ին համարժեք որակի	item	6		0.00
47	Installation of the power supply inwall switches, quality equivalent to Titan անջատիչների տեղադրում, Titan- ին համարժեք որակի	item	6		0.00
48	Installation of the new power supply wire for lightings 2x1.5mm2 2x1.5 մմ 2 լուսատուների համար էլեկտրամատակարարման Նոր լարերի տեղադրում	m	160		0.00
49	Installation of the new power supply wire 2x2.5mm2 Էներգամատակարարման Նոր լարերի տեղադրում	m	280		0.00
50	Installation of the sensors for the toilet lighting end ventilation, quality equivalent to Legrand Չուգարանի լուսավորության և օդափոխության սենսորների տեղադրում, Legrand-ին համարժեք որակի	item	3		0.00
51	Installation of the ventilation fan 150 m3/h, silent model Օդափոխման օդափոխիչի տեղադրում 150 մ 3/ժ, անձայն մոդել	item	3		0.00
52	Installation of the ventilation duct D=100mm Օդափոխման խողովակի տեղադրում D = 100 մմ	m	12		0.00
53	Ventilation grids Օդափոխման ցանցեր	item	3		0.00
54	Installation of the foalse ceiling կախովի առաստաղ	m ²	22.5		0.00
55	Installation of the new plastik water supply pipeline d=1/2' - 60m, including all angles(21), crosses(12), valves(5), and water counter(1) Պլաստիկ ջրամատակարարման Նոր խողովակաշարի տեղադրում d = 1/2' - 60 մ, ներառյալ բոլոր անկյունները (21), խաչերը (12), փականները (5) և ջրաչափը (1)	set	1		0.00
56	Installation of the power supply water heater for 50l, quality equivalent to Ariston էլեկտրամատակարարման ջրատաքացուցիչի տեղադրում 50 լ, Ariston- ին համարժեք որակի	item	1		0.00
57	Installation of the new sewerage system pipeline: pipes D=100, pipes D=50, including all angles, all crosses etc. Կոյուղու համակարգի Նոր խողովակաշարի տեղադրում. խողովակներ D = 100, խողովակներ D = 50, ներառյալ բոլոր անկյունները, բոլոր խաչերը և այլն:	set	1		0.00
58	Digging the land by hand for installation of the new sewerage system Նոր կոյուղու տեղադրման համար հողատարածքը ձեռքով փորել	m ³	3.6		0.00
59	Installation of the gravel preparation for the sewerage system Կոյուղու համակարգի համար մանրախիճ պատրաստման տեղադրում	m ³	1.4		0.00
60	Installation of the sand preparation for the sewerage system Կոյուղու համակարգի համար ավազի պատրաստման տեղադրում	m ³	0.8		0.00
61	Backfilling of the land by hand Հողերի ետլիցք ձեռքով	m ³	2		0.00
62	Recovery of the existing basalt/concrete floor covering Առկա բազալտ/բետոնե հատակի ծածկույթի վերականգնում	m ²	13		0.00
63	New sewerage main pipeline D=100mm Նոր կոյուղու հիմնական խողովակաշար D = 100 մմ	m	18.5		0.00
64	New sewerage pipeline D=50mm Նոր կոյուղու խողովակաշար D = 50 մմ	m	11.5		0.00
65	toilet connection hose D=20, L=50cm գուգարանի միացման խողովակ D = 20, L = 50 սմ	item	2		0.00
66	Hygienic water tap for toilets with hose and mixer valve, quality equivalent to Nobili Հիգիենիկ ջրի ծորակ գուգարանների համար՝ գուլպանով և խառնիչով փականով, Nobili-ին համարժեք որակի	item	2		0.00
67	water tap, fasten on basin, quality equivalent to Nobili, model AB87118 ջրի ծորակ, Nobili- ին համարժեք որակի, մոդել AB87118	item	4		0.00

Renovation of the Verishen community administrative building, Verishen Community, Syunik Region, Republic of Armenia

Page 4_5

Bill of Quantities

NN	WORKS AND MATERIALS	UNIT	Q' TY	Unit Price in AMD	Total Price in AMD
68	Ceramic hand wash basin 500x485x180mm quality equivalent to RAC ceramiks, including metal siphone. Կերամիկական ձեռքի լվացման ավազան 500x485x180 մմ որակի համարժեք RAC կերամիկային, նեռարյալ մետաղական սիֆոնը	item	2		0.00
69	Ceramic hand wash basin 700x450x200mm quality equivalent to RAC ceramiks with metal siphone. Կերամիկական ձեռքի լվացարան 700x450x200 մմ որակի RAC կերամիկներին համարժեք, նեռարյալ մետաղական սիֆոնը	item	2		0.00
70	Toilet basin (pitlatrin) with sizes 660x350x830, quality equivalent to RAK, model 1226METROPOLITAN Չուգարանի ավազան (pitlatrin) 660x350x830 չափսերով, RAK-ին համարժեք որակ, մոդել 1226METROPOLITAN	item	2		0.00
71	plastic corrugated connection of the pitlatrin Alcaplast A97 պլաստմասե ծալքավոր կապ Alcaplast A97	item	2		0.00
72	Putting and painting of the walls. Color to be agreed. The quality of the paint is equivalent to Bengamin Moor. Պատերի հղկում և ներկում. Գույնը՝ համաձայնեցված: Ներկի որակը համարժեք է Բենգամամին Մուրին:	m ²	231.9		0.00
73	Putting and painting of the ceiling. Color to be agreed. The quality of the paint is equivalent to Bengamin Moor. Առաստաղի հղկում և ներկում: Գույնը՝ համաձայնեցված: Ներկի որակը համարժեք է Բենգամամին Մուրին:	m ²	57.2		0.00
74	Disassembly of the entrance staircase and stairs Մուտքի աստիճանավանդակի և աստիճանների ապամոնտաժում	set	1		0.00
75	New entrance staircases 1.2m x 1.8m Մուտքի նոր աստիճանավանդակ 1.2մ x 1.8մ	set	1		0.00
76	New entrance stairas 10 items L=1.2m Նոր աստիճաններ 10 հատ L = 1.2 մ	set	1		0.00
77	New entrance shade with metal structure Մուտքի նոր կտուր իր մետաղական կառուցվածքով	set	1		0.00
78	Painting if the metall stair, rails and new shade metal structure Յուղաներկում մետաղական սանդուղք, պերիլներ և նոր ստվերային մետաղական կառուցվածք	m ²	57.3		0.00
79	Power supply cabeling for the new projectors 3x2.5mm ² Էներգիայի մատակարարում նոր տանիքի լուսատուների համար 3x2.5 մմ 2	m	110		0.00
80	Everyday cleaning of the construction site. Շինհրապարակի ամենօրյա մաքրում.	set	1		0.00
	Sub Total - 1				0.00
	2 Gas heating/hot water system				
1	Installation of the gas counter Գազի հաշվիչի տեղադրում	item	1		0.00
2	Installation of the gas pipe over the back fasad of the building Շենքի հետևի ֆասադի վրայով գազատարի տեղադրում	m	21		0.00
3	Installation of the gas valve, quality equivalent to Jacomini Ջակոմինինին համարժեք գազի փականի տեղադրում	item	2		0.00
4	Installation of the ventilation pipe for the gas boiler/heater Գազի կաթսայի օդափոխման խողովակի տեղադրում	item	1		0.00
5	Installation of the Gas - boiler/heater, quality equivalent to Baxi for the 90 sq.m Գազի կաթսայի/ջեռուցիչի տեղադրում, որակը համարժեք Baxi 90 ք.մ.	item	1		0.00
6	Installation of the on wall heaters 7 heaters Պատի ջեռուցիչների տեղադրում 7 տաքացուցիչ	section	70		0.00
7	Installation of the heat controler for the heaters, quality equivalent to Danfas Դանֆասին համարժեք որակի ջեռուցիչների ջերմակարգավարիչի տեղադրում	item	7		0.00

Renovation of the Verishen community administrative building, Verishen Community, Syunik Region, Republic of Armenia

Page 5_5

Bill of Quantities

NN	WORKS AND MATERIALS	UNIT	Q' TY	Unit Price in AMD	Total Price in AMD
8	Installation of the pipeline and on wall radiators for heating in three rooms corridor and toilets, installation of pipeline for hot water in toilets Երեք սենյակների միջանցքի և զուգարանների ջեռուցման համար խողովակաշարի և պատի մարտկոցների տեղադրում, զուգարաններում տաք ջրի խողովակաշարի տեղադրում	set	1		0.00
	Sub Total 2				0.00
	GRAND TOTAL				0.00

Company:

Director: _____

Signature and stamp: _____

Date:

Mention validity period of your quotation: ____ days (If nothing mentioned in here the UNHCR will take as a basis the requested at least 30 days validity)

Mention the proposed duration for the completion of the works ____ days (If nothing mentioned in here, UNHCR will take as a basis the required duration in not more than 28 calendar days after Contract commencement)